

OSNOVNA ŠKOLA SESVETE
Sesvete, Ivana Gorana Kovačića 19
KLASA: 406-03/25-01/5
URBROJ: 251-230-25-1
Sesvete, 14.4.2025.

Obrazac 1.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

- SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPORDARSKIM SUBJEKTIMA -

Osnovna škola Sesvete, I.G.Kovačića 19, 10360 Sesvete, OIB: 47340618999 pokrenula je postupak nabave: **elektroinstalaterskih radova na sanaciji instalacija** te Vam upućujemo ovaj poziv za dostavu ponude ako ste zainteresirani ponuditelj. Sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Nar. novine, br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 26.540,00 eura (bez PDV-a) za robu i usluge, odnosno 66.360 eura (bez PDV-a) za radove (jednostavna nabava), naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

- 1.1.Predmet nabave je: elektroinstalaterski radovi na sanaciji instalacija
- 1.2.Procijenjena vrijednost predmeta nabave (bez PDV-a): 26.000,00 eura
- 1.3.Količina predmeta nabave: prema troškovniku

2. UVJETI NABAVE

- 2.1.Rok izvršenja: 31.8.2025.
- 2.2.Rok valjanosti ponude: najmanje 60 dana od dana određenog za dan dostave ponude
- 2.3.Mjesto izvršenja: OŠ Sesvete, I. G. Kovačića 19, Sesvete
- 2.4.Rok, način i uvjeti plaćanja: po preuzimanju radova i doznačivanju sredstava od strane osnivača
- 2.5.Cijena ponude (u eurima): (cijena je nepromjenjiva, a u cijenu moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a)
- 2.6.Kriterij odabira ponude: najniža cijena
- 2.7. Dokazi sposobnosti
- 2.7.1. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je izvođač registriran za obavljanje djelatnosti u vezi s predmetom nabave.

2.7.2. Potvrda od druge ugovorne strane o izvedenim radovima u posljednjih 5 godina kojima se dokazuje zadovoljavajuće izvršenje s istim ili sličnim predmetom nabave, minimalno u visini 26.000,00 eura bez PDV-a.

2.8.. Razlozi isključenja

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako utvrdi da nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Potvrda porezne uprave kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje ne starija od 30 dana od dana objave postupka nabave.

Svi dokazi sposobnosti koji se prilažu uz ponudu mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

- a) Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- b) Troškovnik iz priloga (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- c) Dokumenti iz točke 2.7. i 2.8.

4. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Rok za dostavu ponude: 22. travnja 2025. godine do 15,00 sati.

Datum i vrijeme otvaranja ponuda: 22. travnja 2025. godine u 15,01.

Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „ne otvaraj“ i podacima :

OŠ Sesvete, I. G. Kovačića 19, 10360 Sesvete

Evidencijski broj nabave 4/2025.

Predmet nabave: elektroinstalaterski radovi na sanaciji instalacija.

Na poledini: Naziv i adresa ponuditelja

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zatražiti objašnjenja vezane uz Poziv za dostavu ponude, najkasnije jedan dan prije dana roka za dostavu ponude do 12,00 sati.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave:

Kontakt osoba . Biserka Brkljačić, ravnateljica

Obavijest o rezultatima postupka nabave - Odluka o odabiru ili poništenju postupka dostavlja se e-poštom u roku 5 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Otvaranje ponuda nije javno.

RAVNATELJICA

Za naručitelja :
1
B. Brkljačić
Biserka Brkljačić



Osnovna škola Sesvete Sesvete, I.G.Kovačića 19 OIB: 47340618999
PONUDBENI LIST Predmet nabave: elektroinstalaterski radovina sanaciji instalacija

1. NARUČITELJ

Naziv	Osnovna škola Sesvete
Sjedište	I.G.Kovačića 19, Sesvete
OIB	47340618999

2. PONUDITELJ

Naziv ponuditelja			
Adresa			
OIB		Broj računa (IBAN)	
Adresa za dostavu pošte			
Adresa e-pošte			
Osoba za kontakt			
Broj telefona		E-pošta	

3. PONUDA

Cijena ponude bez PDV-a	
PDV	
Cijena ponude s PDV-om	
Rok valjanosti ponude	

U _____ dana _____ 2025.

M.P.

/Ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja/

/ Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja /

R.BR.	OPIS STAVKE	JED.MJ.	KOL.	JED.CIJENA €	UK. CIJENA €
1.	Pregled instalacije razvodnog ormara RO KUHINJA, demontaža ormara i postojeće opreme i predaja demontiranog materijala korisniku objekta	komplet	1		
2.	Ispitivanje i obilježavanje strujnih krugova.	komplet	1		
3.	Dobava, montaža i spajanje u polje postojećeg p/ž razvodnog ormara RO KUHINJA, sljedeću ugrađenu opremu:				
	-temeljna ploča 600x600x2mm kom. 1				
	-naponski okidač 230V kom. 1				
	-udarno tipkalo za glavni isklop kom. 1				
	-sklopka AS 160A kom. 1				
	-DIN nosač kom. 8				
	-1p automatski osigurači 10,16,20,25A kom. 36				
	-3p automatski osigurači 25,32A kom. 12				
	-RCD sklopka 63/0,3A 4p kom. 1				
	-RCD sklopka 40/0,3A 4p kom. 4				
	-CN instalacijski sklopnik 40A 3p kom. 7				
	-grebenasta sklopka 0-1 20A na vrata kom. 7				
	-motorna zaštitna sklopka sa bimetalnom zaštitom 25A 0,4- kom. 1				
	-VS stezaljke 4,6,10,16mm2 kom. 50				
	-sabitnice za N i Pe vodiče komplet 4				
	-Cu sabirnica 3p kom. 8				
	-PF vodič 16mm2 m 2				
	-PF vodič 10mm2 m 18				
	-PF vodič 6mm2 m 20				
	-PF vodič 4mm2 m 25				
	-prešanje pinova i stopica 4, 6,10,16mm2 kom. 80				
	-distribucijski blok L1L2L3N kom. 1				
	-zaštitna pertinaks ploča komplet 1				
	-naljepnice, oznake i ostali sitni pribor komplet 1				
	-ispitni list RO-a kom. 1				
	-ostali spojni i pričvrtni materijal i pribor komplet 1				
	-jednopolna shema razvodnog ormara kom. 1				
	-ispitivanje i puštanje u rad komplet 1				
		komplet	1		

4.	Dobava, montaža i spajanje instalacijskog materijala i izrada instalacije izjednačenja potencijala inox stolova i ostalih električnih strojeva, komplet sa sljedećom ugrađenom opremom:				
	-izjednačenje potencijala kućišta, vodič, vijak, stopica, podložna pločica	kom	25		
	-izrada glavnog izjednačenja potencijala vodičem PF-10mm ²	m	12		
	-spajanje na razvodnom ormaru	komplet	1		
	-pregled i ispitivanje	komplet	1		
5.	Pregled instalacije razvodnog ormara RO-1 do RO-6 demontaža postojeće opreme i predaja demontiranog materijala korisniku objekta.	komplet	6		
6.	Ispitivanje i obilježavanje strujnih krugova.	komplet	6		
7.	Dobava, montaža i spajanje u polje postojećeg razvodnog ormara RO-1 do RO-6, sljedeću ugrađenu opremu:				
	-DIN nosač kom. 4				
	-1p automatski osigurači 10,16,20,25A kom. 30				
	-3p automatski osigurači 25,32,40A kom. 1				
	-Cu sabirnica 3p kom. 4				
	-grebenasta sklopka 0-1 63A 3p kom. 1				
	-CN instalacijski sklopnik 63A kom. 1				
	-VS stezaljke 4,6,10,16mm ² kom. 40				
	-PF vodič 10mm ² m 8				
	-PF vodič 2,5mm ² m 12				
	-prešanje pinova i stopica kom. 60				
	-zaštitna pertinaks ploča komplet 1				
	-naljepnice, oznake i ostali sitni pribor komplet 1				
	-ispitni list RO-a kom. 1				
	-jednopolna shema razvodnog ormara kom. 1				
	-ispitivanje i puštanje u rad komplet 1				
		komplet	6		

8.	Dobava, montaža i spajanje u polje postojećeg razvodnog ormara RCD sklopke 25/0,03A 2p za instalaciju električnog bojlera, komplet sa šemiranjem razvodnog ormara.	komplet	3		
9.	Pregled instalacije razvodnog ormara RO-7 do RO-8 demontaža postojeće opreme i predaja demontiranog materijala korisniku objekta.	komplet	2		

10. Ispitivanje i obilježavanje strujnih krugova.	komplet	2		
11. Dobava, montaža i spajanje u polje postojećeg razvodnog ormara RO-7 do RO-8, sljedeću ugrađenu opremu:				
-DIN nosač kom. 2				
-1p automatski osigurači 10,16,20,25A kom. 18				
-3p automatski osigurači 25,32,40A kom. 1				
-Cu sabirnica 3p kom. 2				
-grebenasta sklopka 0-1 40A 3p kom. 1				
-CN instalacijski sklopnik 40A kom. 1				
-VS stezaljke 4,6,10,16mm ² kom. 25				
-PF vodič 10mm ² m 2				
-PF vodič 2,5mm ² m 4				
-prešanje pinova i stopica kom. 40				
-zaštitna pertinaks ploča komplet 1				
-naljepnice, oznake i ostali sitni pribor komplet 1				
-ispitni list RO-a kom. 1				
-jednopolna shema razvodnog ormara kom. 1				
-ispitivanje i puštanje u rad komplet 1				
	komplet	2		

12. Pregled instalacije razvodnog ormara RO-9 demontaža postojeće opreme i predaja demontiranog materijala korisniku objekta.	komplet	1		
13. Ispitivanje i obilježavanje strujnih krugova.	komplet	1		

14. Dobava, montaža i spajanje u polje postojećeg razvodnog ormara RO-9, sljedeću ugrađenu opremu:				
-DIN nosač kom. 2				
-1p automatski osigurači 10,16,20,25A kom. 9				
-3p automatski osigurači 25,32,40A kom. 1				
-Cu sabirnica 3p kom. 2				
-grebenasta sklopka 0-1 40A 3p kom. 1				
-CN instalacijski sklopnik 40A kom. 1				
-VS stezaljke 4,6,10,16mm ² kom. 20				
-PF vodič 10mm ² m 2				
-PF vodič 2,5mm ² m 4				
-prešanje pinova i stopica kom. 30				
-zaštitna pertinaks ploča komplet 1				
-naljepnice, oznake i ostali sitni pribor komplet 1				
-ispitni list RO-a kom. 1				
-jednopolna shema razvodnog ormara kom. 1				
-ispitivanje i puštanje u rad komplet 1				
	komplet	1		

15. Dobava, montaža i spajanje instalacijskog materijala i izrada instalacije, djelomično u postojeće cijevi, a djelomično u PVC kanalicama, komplet sa sljedećom ugrađenom opremom:				
-PVC kanaliza 60x40mm	m	20		
-PVC kanaliza 40x25mm	m	45		
-PVC kanaliza 25x16mm	m	80		
-PVC kanaliza 16x16mm	m	120		
-kabel PP-nym 5x1,5mm ²	m	20		
-kabel PP-nym 5x2,5mm ²	m	80		
-kabel PP-nym 3x2,5mm ²	m	220		
-kabel PP-nym 3x1,5mm ²	m	100		
-P-vodič 2,5mm ²	m	300		
-P-vodič 1,5mm ²	m	100		
-bušenje proboja kroz zid cca 40cm, komplet sa sanacijom	komplet	30		
-OG razvodne kutije 80x80mm	komplet	8		
-OG dvostruka šuko utičnica TEM 4modula	komplet	10		
16. Demontaža priključnih kablova električnih bojlera i spajanje na novu instalaciju.	komplet	3		
17. Dobava, montaža i spajanje komplet parapetnog kanala duljine 1m, komplet sa poklopcem i bočnim čepovima i ugrađenim 6 šuko utičnicama.	komplet	24		

18. Demontaža neispravne panik rasvjete i predaja demontiranog materijala investitoru.	komplet	20		
19. Dobava, montaža i spajanje svjetiljke panik rasvjete LED 4W 3,6V 1,5Ah IP65 3h.	kom	20		
20. Demontaža neispravnog tipkala ručnog javljača požara i dobava i montaža novog.	komplet	1		
21. Ispitivanje novoizvedene instalacije i izdavanje protokola: -otpor izolacije -zaštita od neizravnog dodira -funkcionalnost tipkala za isklup - funkcionalnost sigurnosne rasvjete	komplet	1		
UKUPNO				
PDV +25%				
SVEUKUPNO				